

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาทางน้ำเกษกร์รัชกาลที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ xxx

รายการเลขที่ xxx

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบ ปร.6

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานสิ่งก่อสร้าง	489,900.00	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	489,900.00	
	สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจำนงค์ ถาแบ่ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ชำนาญงานพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพศาล สงวน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษฎา ยศเดช)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

ปร.5

☐ ประเภท งานปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙

☐ เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

☐ สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร

☐ แบบเลขที่ xxx

รายการเลขที่ xxx

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙	374,774.00	1.3074	489,979.52	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			489,979.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน		489,900.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร


ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายจำนงค์ ถาแปง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ชำนาญงานพิเศษ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายไพศาล สงวน)

ตำแหน่ง นักบริหารงานอาคารสถานที่

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกฤษฎา ยศเดช)

ตำแหน่ง นักบริหารงานอาคารสถานที่

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
งานปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาทางน้ำกีฬากรีฑาครั้งที่ ๙
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	@	จำนวนเงิน	@	จำนวนเงิน	
A	งานสิ่งก่อสร้าง							
ก	งานปรับปรุงห้องชายตัวเป็นห้องประชุม							
	งานรื้อถอน							
1	รื้อถอนแผงกันแดดบนหลัง	7.00	ชุด	-	-	50.00	350.00	350.00
2	รื้อถอนผนังกระจกด้านหน้า	10.00	ตร.ม.	-	-	40.00	400.00	400.00
3	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนด้านหน้า+ด้านในอาคาร	10.00	ตร.ม.	-	-	40.00	400.00	400.00
4	รื้อถอนแผ่นทึบแกรนิต	4.20	ตร.ม.	-	-	50.00	210.00	210.00
5	รื้อถอนเคาน์เตอร์ไม้ด้านในห้อง	10.00	เมตร	-	-	220.00	2,200.00	2,200.00
6	รื้อถอนประตูไม้ทางเข้า	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00
7	รื้อถอนโคมไฟในห้องและนอกห้อง	5.00	ชุด	-	-	35.00	175.00	175.00
8	รื้อถอนฝ้าเพดานภายในห้อง	24.00	ตร.ม.	-	-	25.00	600.00	600.00
	งานทำใหม่							
1	ติดตั้งประตูกระจกบานเปิดเดี่ยวบานเปลี่ยนสีขนาด 1*2 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
2	ติดตั้งผนังกระจกสีชาหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียมหนา 1.5 มม.	30.00	ตร.ม.	1,500.00	45,000.00	350.00	10,500.00	55,500.00
3	ทำผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	7.50	ตร.ม.	360.00	2,700.00	171.00	1,282.50	3,982.50

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
งานปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาทางน้ำกีฬารัฐบาลที่ ๙
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

	1.4 ผิวพื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ	16.50	ตร.ม.	95.00	1,567.50	61.00	1,006.50	2,574.00
2	ทำทางลาดจากกระดပ်พื้นที่ใหม่ในข้อที่ 1 โดยเททับพื้นทางลาดเดิม พท. 5.50 * 32.00 ม.และ 15.00 * 2.00 ม.หนา 0.15 ม.							
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. หนา 0.15 ม.	31.00	ลบ.ม.	1,724.00	53,444.00	306.00	9,486.00	62,930.00
	2.2 เหล็กตะแกรงวางเหล็กระดပ် คก. @ 0.25 ม. #	206.00	ตร.ม.	48.00	9,888.00	5.00	1,030.00	10,918.00
	2.3 ผิวพื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ	206.00	ตร.ม.	95.00	19,570.00	61.00	12,566.00	32,136.00
	2.4 ขีตรองลางกึ่งบด (ไม่รวมปูนทราย)	206.00	ตร.ม.	-	-	45.00	9,270.00	9,270.00
	2.5 ทำฝ้าปอพักของเดิมขึ้นใหม่เท่าระดับพื้นทางลาดใหม่- แผ่นเหล็กกลาหนา 9 มม. กรอบเหล็กฉาก 2 นิ้ว หนา 3.2	2.00	ผ.ก	2,000.00	4,000.00	500.00	1,000.00	5,000.00
	2.6 รื้อถอนทางเท้าเดิม 15.00* 2.00 ม.	30.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,100.00	2,100.00
ค	งานขยายพื้นที่ชั้น 2 โซน A ด้านทิศตะวันออก							
1	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนของเดิม	30.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,200.00	1,200.00
2	เสริมพื้นให้ระดับเดียวกับเดิมกับหนาไม่เกิน 10 ซม.	16.00	ตร.ม.	95.00	1,520.00	82.00	1,312.00	2,832.00
3	พื้นปูกระเบื้องขนาด+เจดสีไล่เฉดของเดิม	16.00	ตร.ม.	315.00	5,040.00	158.00	2,528.00	7,568.00
4	เพดานกรีดยกขอบกันน้ำสูง 10 ซม. ผิวฉาบเรียบทาสี	8.00	เมตร	50.00	400.00	50.00	400.00	800.00
5	ผนังกระจกสีชาหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียมหนา 1.5 มม.	30.00	ตร.ม.	1,500.00	45,000.00	350.00	10,500.00	55,500.00
6	ซ่อมฝ้าเพดานแนวผนังเดิมที่ได้รื้อถอนออก	8.00	เมตร	100.00	800.00	50.00	400.00	1,200.00
7	ยึดแนวท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ+ท่ออื่นๆกับท้องพื้น คสล.-							
	ฝ้าเพดานเดิม	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
8	ย้ายตู้หลอดของเดิม + แฉวสายไฟ มาติดตั้งด้านข้างแทน	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00

